

Indien mogelijk werklocatie vooraf aan de werkzaamheden reinigen

Organisatorische aspecten

- Regelmatig worden de medewerkers voorgelicht, o.a. tijdens de toolboxen, omtrent de algemene risico's en maatregelen met betrekking tot biologische agentia in de spoorsector.
- Voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten in de RI&E van het V&G-plan ontwerpfasen en uitvoeringsfasen de projectspecifieke risico's met betrekking tot biologische agentia nader zijn uitgewerkt. In de project RI&E moet vermeld zijn bij welke werkzaamheden er blootstelling kan plaatsvinden aan biologische agentia en wat het gezondheidsrisico is. In het plan van aanpak, behorende bij de project RI&E, moet zo nodig beschreven zijn op welke wijze de blootstelling verminderd kan worden.
- Vooraf aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt in de calculatie en/of de werkvoorbereidingsfase een actuele opname uitgevoerd van de omgeving waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Met name wordt hierbij gelet op de mogelijke aanwezigheid van biologische agentia. Indien nodig wordt de project RI&E hierop aangepast en/ of aangevuld.
- Zichtbare items die duiden op de aanwezigheid van biologische agentia (bijvoorbeeld gebruikte injectienaalden) vooraf aan de uitvoering van de spoorwerkzaamheden door gespecialiseerde bedrijven laten verwijderen.
- Bij de werkgever/ projectteam dient een protocol "prikaccident in de bouwsector" aanwezig te zijn. De werklocatie wordt ingericht met voldoende hygiënische en sanitaire voorzieningen. De sanitaire voorzieningen worden regelmatig schoon gemaakt. De wasgelegenheid wordt voorzien van zeep en papieren wegwerphanddoekjes.
- De werknemers worden vooraf aan de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte gebracht van de mogelijke gezondheidsrisico's.