

## **Algemene beheersmaatregelen**

### ***Organisatorische aspecten***

- Regelmatig worden de medewerkers voorgelicht, o.a. tijdens de toolboxen, omtrent de algemene risico's en maatregelen met betrekking tot biologische agentia in de spoorsector.
- Voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten in de RI&E van het V&G-plan ontwerpfasen en uitvoeringsfasen de projectspecifieke risico's met betrekking tot biologische agentia nader zijn uitgewerkt. In de project RI&E moet vermeld zijn bij welke werkzaamheden er blootstelling kan plaatsvinden aan biologische agentia en wat het gezondheidsrisico is. In het plan van aanpak, behorende bij de project RI&E, moet zo nodig beschreven zijn op welke wijze de blootstelling verminderd kan worden.
- Vooraf aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt in de calculatie en/of de werkvoorbereidingsfase een actuele opname uitgevoerd van de omgeving waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Met name wordt hierbij gelet op de mogelijke aanwezigheid van biologische agentia. Indien nodig wordt de project RI&E hierop aangepast en/ of aangevuld.
- Zichtbare items die duiden op de aanwezigheid van biologische agentia (bijvoorbeeld gebruikte injectienaalden) vooraf aan de uitvoering van de spoorwerkzaamheden door gespecialiseerde bedrijven laten verwijderen.
- Bij de werkgever/ projectteam dient een protocol "prikaccident in de bouwsector" aanwezig te zijn. De werklocatie wordt ingericht met voldoende hygiënische en sanitaire voorzieningen. De sanitaire voorzieningen worden regelmatig schoon gemaakt. De wasgelegenheid wordt voorzien van zeep en papieren wegwerphanddoekjes.
- De werknemers worden vooraf aan de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte gebracht van de mogelijke gezondheidsrisico's.

### ***Bijzondere omstandigheden***

- Indien tijdens werkzaamheden afwijkingen worden geconstateerd, worden deze gemeld bij de uitvoerder, waarna in overleg met de V&G Coördinator vervolgmaatregelen worden vastgesteld.
- Iedere medewerker die een gerede kans heeft op blootstelling aan fecaliën behoort gevaccineerd te zijn tegen hepatitis A.
- Iedere medewerker die een gerede kans heeft op blootstelling aan bloed, bijvoorbeeld door een prikaccident, behoort gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B.
- Draag handschoenen bij mogelijk besmet materiaal. Als mogelijk besmet materiaal wordt beschouwd: materiaal, voorwerp of instrument dat verontreinigd is met bloed, lichaamsvocht of fecaliën.
- Let goed op scherpe voorwerpen. Indien men geprikt wordt de wond goed door laten bloeden en niet uitzuigen, dit alles onder een stromende kraan. Prikaccident direct melden bij de uitvoerder en te werk gaan volgens het protocol "prikaccident in de bouwsector".